

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BLOKU OPERACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK GŁÓWNY I PIĘTRO - BLOK OPERACYJNY
INWESTOR : Instytut Matki i Dziecka
ADRES INWESTORA : 01-211 WARSZAWA ul. M. Kasprzaka 17 A
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2015

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		SALA NR 1				
1.1		Demontaż instalacji c.o.				
1 d.1. 1	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	5*2*1,5 = 15,00	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m	2*2*3,5 = 14,00	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.	5	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	5*0,15+0,2 = 0,95	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t	0,95	0,00	0,00
6 d.1. analiza indywidualna		Zaślepienie instalacji c.o. po demontażu grzejników	szt.	5*2 = 10,00	0,00	0,00
7 d.1. analiza indywidualna		Wymiana odcinka rury c.o.	szt.	1	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	4	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji c.o.

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Naprawa wykładziny podłogowej				
9 d.1. analiza indywidualna		Uzupełnienie pęknięć wykładziny podłogowej silikonem	kpl.	1	0,00	0,00
10 d.1. 2	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z tarketu	m ²	2	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Naprawa wykładziny podłogowej

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Sufit - malowanie				
11 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	41,1	0,00	0,00
12 d.1. 3	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną akrylową bakteriobójczą BIOSAN AQUA z przygotowaniem powierzchni	m ²	41,1	0,00	0,00
13 d.1. 3	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Sufit - malowanie
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	SALA NR 1
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		SALA NR 2				
2.1		Demontaż instalacji c.o.				
14 d.2. 01	KNR 4-02 0506-1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	6*2*1,5 = 18,00	0,00	0,00
15 d.2. 04	KNR 4-02 0520-1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.	3	0,00	0,00
16 d.2. 01	KNR 4-04 1107-1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	3*0,2+0,15 = 0,75	0,00	0,00
17 d.2. 04	KNR 4-04 1107-1	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t	0,75	0,00	0,00
18 d.2. analiza indywidualna		Zaślepienie instalacji c.o. po demontażu grzejników	szt.	6	0,00	0,00
19 d.2. 0412-07	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	2	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Demontaż instalacji c.o.
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Sufit - malowanie				
20 d.2. 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	51,6	0,00	0,00
21 d.2. 04	KNNR 3 0605-2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną akrylową bakterioobójczą BIOSAN AQUA z przygotowaniem powierzchni	m ²	51,6	0,00	0,00
22 d.2. 02	KNR 4-01 0322-2	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Sufit - malowanie
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	SALA NR 2
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		SALA NR 3 i 4				
3.1		Demontaż instalacji c.o.				
23 d.3. 1	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m	3*2*2,0 = 12,00	0,00	0,00
24 d.3. 1	KNR 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.	3	0,00	0,00
25 d.3. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	3*0,30+0,4 = 1,30	0,00	0,00
26 d.3. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t	1,3	0,00	0,00
27 d.3. analiza indywidualna		Zaślepienie instalacji c.o. po demontażu grzejników	szt.	3*2 = 6,00	0,00	0,00
28 d.3. 1	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	3	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Demontaż instalacji c.o.
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Przebudowa sufitu z płyt mineralnych na sufit z płyt g-k (sale 3 i 4 oraz korytarz przy windzie)				
29 d.3. 2	KNR-W 2-02 2702-01	Demontaż sufitu podwieszanego - anal do Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (wsp. do R=0,6)	m ²	35,7+34,1+ 14,5+22,4 = 106,70	0,00	0,00
30 d.3. 2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie zdemontowanego sufitu podwieszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³	106,7*0,035 = 3,73	0,00	0,00
31 d.3. 2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²	106,7	0,00	0,00
32 d.3. 2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	106,7	0,00	0,00
33 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	106,7	0,00	0,00
34 d.3. 2	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną akrylową bakterioobójczą BIOSAN AQUA z przygotowaniem powierzchni	m ²	106,7	0,00	0,00
35 d.3. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Przebudowa sufitu z płyt mineralnych na sufit z płyt g-k (sale 3 i 4 oraz korytarz przy windzie)

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Wymiana oświetlenia sufitowego (sale 3 i 4 oraz korytarz przy windzie)				
36 d.3. 01 3	KNNR 5 0211-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach otwartych luzem na dnie - YDYp 3x2,5 mm2	m	85	0,00	0,00
37 d.3. 02 3	KNNR 5 0306-	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	6	0,00	0,00
38 d.3. 03 3	KNNR 5 0306-	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2	0,00	0,00
39 d.3. 03 3	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED 4x18 W	kpl.	20	0,00	0,00
40 d.3. 01 3	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	3	0,00	0,00
41 d.3. 02 3	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	6	0,00	0,00
42 d.3. 01 3	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1	0,00	0,00
43 d.3. 02 3	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	3	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Wymiana oświetlenia sufitowego (sale 3 i 4 oraz korytarz przy windzie)

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SALA NR 3 i 4

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		KORYTARZ				
4.1		Malowanie korytrza				
44 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome (su- fit)	m ²	47,7+22,7 = 70,40	0,00	0,00
45 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	2*(2,94+ 8,08+23,52+ 2,33+13,3+ 2,38+2,14+ 0,6+1,78+ 3,56+5,58+ 1,43+7,72+ 7,13+6,53+ 6,2+0,5+2* 0,83)*0,8 = 155,81	0,00	0,00
46 d.4. 1	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów far- bą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT z przygotowa- niem powierzchni	m ²	70,4	0,00	0,00
47 d.4. 1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	155,81	0,00	0,00
48 d.4. 1	KNNR 3 0605- 06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akry- lową LUJA SEMI MATT kolor z jednokrotnym szpachlo- waniem - lamperia	m ²	2*(2,94+ 8,08+23,52+ 2,33+13,3+ 2,38+2,14+ 0,6+1,78+ 3,56+5,58+ 1,43+7,72+ 7,13+6,53+ 6,2+0,5+2* 0,83)*2,2- 46,2 = 382,27	0,00	0,00
49 d.4. 1	KNR 4-01 1212- 28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą akrylową rur wodociągo- wych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	2*3,0 = 6,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Malowanie korytrza
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Wymiana drzwi do sali wybudzeń				
50 d.4. 15 2 analogia	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	(2*2,10+ 1,0+2*0,2)* (0,2+0,1) = 1,68	0,00	0,00
51 d.4. 0353-10 2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwio- wych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,1*1,0 = 2,10	0,00	0,00
52 d.4. 03 2	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²	2,1*0,15*2 = 0,63	0,00	0,00
53 d.4. 04 2	KNR 4-01 0106-	Usunięcie gruzu ze skutych płytek i wyburzeń oraz zde- montowanych drzwi	m ³	(1,68*0,02+ 0,63*0,12)* 1,25+1,0* 2,1*0,08 = 0,30	0,00	0,00
54 d.4. 09 0108-10 2	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³	0,3	0,00	0,00
55 d.4. 1025-01 2 analogia	KNR-W 2-02	Ościeżnice do drzwi wewnętrznych z PCV	szt.	1	0,00	0,00
56 d.4. 1022-06 2 analogia	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe z PCV - anal do Skrzydła drzwio- we płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycz- nie wykończone	m ²	(1,2*2,1) = 2,52	0,00	0,00
57 d.4. analiza indywi- dualna		Przełożenie wyłącznika oświetleniowego wraz z jego wymianą	szt	1	0,00	0,00
58 d.4. wycena indywi- dualna		Obrobienie ościeżnic szpachlą gipsową	m	2*2,1+1,20 = 5,40	0,00	0,00
59 d.4. 2 2	KNR 2 0805-	Licowanie ościeża i ściany przy drzwiach płytkami z ka- mieniami sztucznymi na zaprawie klejowej	m ²	1,68	0,00	0,00
60 d.4. analiza indywi- dualna		Uzupełnienie tynków ściany od korytarza	m ²	(2*2,1+1,20) *0,5 = 2,70	0,00	0,00
61 d.4. 03 2	KNR 4-01 0804-	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1	0,00	0,00
62 d.4. 02 2	KNR 4-01 0818-	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z tarketu	m ²	0,8	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi do sali wybudzeń

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Wymiana drzwi przy windzie				
63 d.4. 3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,1*1,0 = 2,10	0,00	0,00
64 d.4. 3	KNR 4-01 0348- 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²	2,1*0,15*2 = 0,63	0,00	0,00
65 d.4. 3	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie gruzu oraz zdemontowanych drzwi	m ³	(0,63*0,12)* 1,25+1,0* 2,1*0,08 = 0,26	0,00	0,00
66 d.4. 3	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³	0,26	0,00	0,00
67 d.4. 3	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice do drzwi wewnętrznych z PCV	szt.	1	0,00	0,00
68 d.4. 3	KNR-W 2-02 1022-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	(1,1*2,1) = 2,31	0,00	0,00
69 d.4. 3	wycena indywidualna	Obrobienie ościeży szpachlą gipsową	m	2*2,1+1,10 = 5,30	0,00	0,00
70 d.4. 3	analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków ściany od korytarza i od windy	m ²	(2*2,1+1,10) *0,5 *2 = 5,30	0,00	0,00
71 d.4. 3	KNR 4-01 0804- 03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1	0,00	0,00
72 d.4. 3	KNR 4-01 0818- 02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z tarketu	m ²	0,8	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi przy windzie

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.4		Narożniki z pcv i listwy odbojowe				
73 d.4. analiza indywi- dualna		Demontaż istniejących narożników aluminiowych	m	16*1,8 = 28,80	0,00	0,00
74 d.4. KNR-W 2-02 0840-08 4 analogia		Narożniki z pcv typu SO 30 - anal. do Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	12*1,7 = 20,40	0,00	0,00
75 d.4. KNR-W 2-02 0840-08 4 analogia		Narożniki z pcv typu SO 50 - anal. do Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	33*1,7 = 56,10	0,00	0,00
76 d.4. KNR 4-01 0815- 07 4		Wymiana starych listew odbojowych na listwy odbojowe z PCV - anal. do Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego (korytarz)	m	2,94+8,08+ 23,52+2,33+ 13,3+2,38+ 2,14+0,6+ 1,78+3,56+ 5,58+1,43+ 7,72+7,13+ 6,53+6,2+ 0,5+2*0,83+ 7,72+7,13+ 4,75+5,2- (2,73+0,8+ 1,1+0,9+ 2,31+2*0,9+ 0,8+5*0,9+ 1,2)-2*(0,7+ 1,2+1,1+ 1,0+1,71+ 1,0) = 92,62	0,00	0,00
77 d.4. analiza indywi- dualna		Uzupełnienie ubytków tynku	msc	22	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Narożniki z pcv i listwy odbojowe

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KORYTARZ

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		ŁAZIENKA (BRUDOWNIK)				
78 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	15,5	0,00	0,00
79 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	2*(2,86*3+ 5,35+0,5* 5,35)*0,8 = 26,57	0,00	0,00
80 d.5	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową LUJA SEMI MATT	m ²	15,5+26,57 = 42,07	0,00	0,00
81 d.5	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	(0,8+3*0,9)* 2,1*2 = 14,70	0,00	0,00
82 d.5	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą akrylową grzejników radiatorowych.	m ²	1*(0,8*1,0) = 0,80	0,00	0,00
83 d.5	analiza indywi- dualna	Montaż wentylatora wywiewnego z podłączeniem przewodów blaszanych okrągłych	kpl.	1	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

ŁAZIENKA (BRUDOWNIK)

RAZEM	RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		POMIESZCZENIE NR 130 i MYJNIA				
84 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	18,7+16,1 = 34,80	0,00	0,00
85 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	2*(5,45+ 2,89+3,44+ 2,27+3,48+ 3,44)*1,7+2* (5,45+2,89)* 1,3 = 92,98	0,00	0,00
86 d.6	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT biała z przygotowaniem powierzchni	m ²	34,8+92,98 = 127,78	0,00	0,00
87 d.6	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	(1,0*2,1)*2 = 4,20	0,00	0,00
88 d.6	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą akrylową rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	2*3,5 = 7,00	0,00	0,00
89 d.6	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą akrylową grzejników radiatorowych.	m ²	1*(0,8*1,0) = 0,80	0,00	0,00
90 d.6	analiza indywi- dualna	Demontaż lampy bakteriobójczej	szt	1	0,00	0,00
91 d.6	analiza indywi- dualna	Likwidacja zabudowy meblowej	kpl	1	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 130 i MYJNIA

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7		POMIESZCZENIA PRZED SALAMI OPERACYJNYMI				
92 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome (su- fit)	m ²	20,0+9,3+ 4,8 = 34,10	0,00	0,00
93 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	(0,54+2* 0,2+1,3+ 0,55+2,1+ 0,8+0,49+ 1,8+2*0,2)* 3,5-(0,9*2,1) = 27,44	0,00	0,00
94 d.7	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów far- bą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT z przygotowa- niem powierzchni	m ²	34,1	0,00	0,00
95 d.7	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(0,54+2* 0,2+1,3+ 0,55+2,1+ 0,8+0,49+ 1,8+2*0,2)* 1,2 = 10,06	0,00	0,00
96 d.7	KNNR 3 0605- 06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akry- lową LUJA SEMI MATT kolor z jednokrotnym szpachlo- waniem - lamperia	m ²	(0,54+2* 0,2+1,3+ 0,55+2,1+ 0,8+0,49+ 1,8+2*0,2)* 2,2-(0,9*2,1) = 16,55	0,00	0,00
97 d.7	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą akrylową rur wodociągo- wych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	4*3,5 = 14,00	0,00	0,00
98 d.7	KNR 4-01 1212- 55	Dwukrotne malowanie farbą akrylową kratok, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.	4	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIA PRZED SALAMI OPERACYJNYMI

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		POZOSTALE POMIESZCZENIA (sala wybudzeń, pokoje: pielęgniarzy i anestezjolog)				
99 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome (su- fit)	m ²	53,2	0,00	0,00
100 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²	2*(3,06+ 2,49+0,35+ 5,45+5,87)* 3,0+2* (3,84+5,45+ 0,42)*0,9 = 120,80	0,00	0,00
101 d.8	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT z przygotowa- niem powierzchni	m ²	53,2	0,00	0,00
102 d.8	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową LUJA SEMI MATT starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2*(2,49+ 0,35+5,87)* 1,0+2* (3,84+5,45+ 0,42)*1,0 = 36,84	0,00	0,00
103 d.8	KNNR 3 0605- 06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową LUJA SEMI MATT kolor z jednokrotnym szpachlo- waniem - lamperia	m ²	2*(2,49+ 0,35+5,87)* 2,0 = 34,84	0,00	0,00
104 d.8	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą akrylową rur wodociągo- wych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	4*3,5 = 14,00	0,00	0,00
105 d.8	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą akrylową grzejników radia- torowych.	m ²	3*(0,8*1,0) = 2,40	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

POZOSTALE POMIESZCZENIA (sala wybudzeń, pokoje: pielęgniarzy i anestezjolog)

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9		PRZEGLĄD PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ INSTALACJI I OSPRZĘTU				
106 d.9	analiza indywi- dualna	Przegląd paneli gazów medycznych oraz instalacji i osprzętu z dokonaniem ewentualnej wymiany i koniecz- nych napraw poszczególnych punktów poboru gazów.	kpl.	1	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

PRZEGLĄD PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ INSTALACJI I OSPRZĘTU

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
10		MYCIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH				
107 d.10	analiza indywidualna	Mycie opraw oświetleniowych na całym oddziale (przyjęto 0,6 r-g na oprawę)	szt	60	0,00	0,00
108 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	106,7	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

MYCIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł